

2025年省文辅中心辅具大楼防水补漏项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	采购数量	单位	总价（元）
技术参数要求					
1	辅具办公楼四楼	1. 1203、1204、1205、1206、1207、1210、1214的天花顶面可见性漏水点检查、处理 2. 内部漏水位置定制304不锈钢储水托及安装 3. 接水槽、PVC水管引流安装 4. 更换周边损坏的石膏板天花	1	项	200000
2	辅具办公楼五楼	1. 1203、1204、1205、1206、1207、1210、1214的天花顶面可见性漏水点检查、处理 2. 内部漏水位置定制304不锈钢储水托及安装 3. 接水槽、PVC水管引流安装 4. 更换周边损坏的石膏板天花	1	项	
3	辅具办公楼九楼	1. 911、909、走廊的天花顶面可见性漏水点检查、处理 2. 内部漏水位置定制304不锈钢储水托及安装 3. 接水槽、PVC水管引流安装 4. 更换周边损坏的石膏板天花	1	项	
4	辅具办公楼十二楼	1. 1203、1204、1205、1206、1207、1210、1214的天花顶面可见性漏水点检查、处理 2. 内部漏水位置定制304不锈钢储水托及安装 3. 接水槽、PVC水管引流安装 4. 更换周边损坏的石膏板天花	1	项	
5	附属后勤楼二楼餐厅	1. 大堂用餐区天花顶面可见性漏水点检查、处理 2. 内部漏水位置定制304不锈钢储水托及安装 3. 接水槽、PVC水管引流安装 4. 更换周边损坏的石膏板天花 5. 1号包间与卫生间墙面渗水做防水处理	1	项	

6	保护、淤泥清运、清洁等杂项	按相关施工规范做好施工区域保护、清理、清洁、复原等工作	1	项	
总金额（元）：					200000
商务要求					
1. 工期30个自然日。 2. 报价应包含运输、搬运、保护、安装、清洁、税费等一切费用。					

注：

- 1、本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。
- 2、采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。
- 3、最终报价以报价人大写报价为准。